

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО” по обособени позиции,
обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на топлоизолационна система в учебен център „Искър”

ДО ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

ОТ: ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на изискванията на възложителя, поставени в обявата и техническата спецификация на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в обекти на ДАТО” по обособени позиции, обособена позиция № 1: "Доставка и монтаж на топлоизолационна система в учебен център „Искър”, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Декларираме, че ще извършим доставка и монтаж на топлоизолационна система, съгласно изискванията в т.

2.1. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ (EPS)	Експандиран полистирол (EPS) с дебелина на листа 7 см с коефициент на топлопроводимост мин. $\lambda=0.031$ W/m.K.	Съгласно изискванията на възложителя: ✓ Стиропор Баумит СтарТерм 7 см Производител „Баумит България“ ЕООД Размери - 50 x 100 см; Дебелина - 7 см; Обемна плътност - 15 – 18 kg/m ³ ; Коефициент на топлопроводимост $\lambda = 0.031$ W/mK; Коефициент на паропропускливост $\mu = 20 - 40$
2	ЕКСТРУДИРАН ПОЛИСТИРОЛ (XPS)	Екструдирани полистирол (XPS) с дебелина на листа 2 см и коефициент на топлопроводимост мин. $\lambda=0.032$ W/m.K.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „МАРИСАН“ ✓ ТЕРАТОН XPS GRAPHITE20 коефициент на топлопроводимост $\lambda=0.030$ W/(m.K) SR EN 12667; коефициент на съпротивление на проникване на водни пари $\mu=200$ SR EN 12086
3	РЪС ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	Пластмасов дюбел с пластмасов пирон за закрепване на топлоизолация EPS 7 см към стени.	ТЕРМОФЛЕКС® СЕРТИФИЦИРАНИ ДЮБЕЛИ С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН сертифициран дюбел с европейско техническо одобрение (ETA-08/0172) - сигурно закрепване на топлоизолационни плочи от EPS, XPS и други твърди топлоизолационни материали - подходящи за бетон, плътна тухла, естествен камък, клинкер, плътни варовикови блокчета - минимална дълбочина на заковане 35 мм - от висококачествен удароустойчив полипропилен - пирон от подсилен със стъклопластик полиамид - без пластификатори

4	СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО	Лепилна смес на циментова основа с подобрани пясъци, контролиран състав и гранулометрия, със специфични добавки и полимери за подобряване на обработката и сцеплението. Продуктът да е предназначен за употреба при вътрешно и външно изолиране на стени, тавани, фасади и други повърхности с топлоизолационни плоскости от EPS/XPS. Съгласно БДС EN 13494 или еквивалент.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД “Thrakon TNC 403 – строително лепило на основа цимент, пясък с контролиран зърнометричен състав, полимерни добавки и добавки подобряващи сцеплението, за топлоизолационни плоскости от вида EPS, XPS, мин.вата. Отговаря на БДС EN 13494; БДС EN 13499; БДС EN 1015-10; БДС EN 1097-3; БДС EN 1062-11; БДС EN 1015-12 БДС EN 1015-18	V
4	МРЕЖА АРМИРАЩА	Стъклофибърна мрежа с плътност - 165 гр/м ² предназначена за армиране на мазилки и шпакловки.	Стъклофибърна мрежа “VALMIFERA GLASS” – LATVIA, Glass fibre mesh SSA-1363, плътност 165гр/м ²	✓
5	ЪГЪЛ С МРЕЖА	Завършващ елемент от PVC материал със стъклофибърна мрежа, предназначен за оформяне на ъгли и краища EPS/XPS.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД, Баумит PVC профил с интегрирана стъклофибърна мрежа, за оформяне на външни ъгли по фасада върху топлоизолация	✓
7	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	Шпакловъчна смес на циментова основа с подобрани пясъци, контролиран състав и гранулометрия, със специфични добавки и полимери за подобряване на обработката и сцеплението. Продуктът да е предназначен за употреба при вътрешно и външно изолиране с топлоизолационни плоскости EPS/XPS. Сместа да бъде с фибри и да е непропусклива, устойчива на замръзване и температурни промени.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД “Thrakon TNC 405” – строително лепило на основа цимент, пясък с контролиран зърнометричен състав, полимерни добавки и добавки подобряващи обработката и сцеплението, за топлоизолационни плоскости от вида EPS, XPS, мин.вата с фибри, паронепропусклив, устойчив на замръзване и температурни промени. Отговаря на БДС EN 13494; БДС EN 1745; БДС EN 1015-10; БДС EN 1097-3; БДС	✓

			EN 1062-11; БДС EN 1015-12 БДС EN 1015-18
8	ГРУНД ЗА МАЗИЛКА	Грунд на база синтетични смоли с висока атмосфероустойчивост за подобряване сцеплението на мазилката с основата.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД „Thrakon DEC 494“ - Акрилен грунд устойчив на влияние на външна околна среда, отговарящ на БДС EN ISO 2811-1:2011; БДС EN ISO 3678:1996; БДС EN ISO 1524:2005; БДС EN ISO 3251:2009; БДС EN ISO 1062-3:2008; БДС EN ISO 13300:2004; БДС EN ISO 4624:2004; БДС EN ISO 787-9:1999; БДС EN ISO 2555:2003 ✓
9	МАЗИЛКА	Бяла силиконова мазилка за външно полагане с драската структура и едрина на зърната - 3 мм.	Баумит СиликонТоп - Сертифицирана по ETAG 004. Отговаря на хармонизиран стандарт EN 15824:2009. Зърнометрия: 1,5; 2,0; 3,0 mm Плътност: около 1,8 kg/dm ³ Коефициент на топлопроводност, λ : около 0,70 W/mK Число на дифузно съпротивление, μ : около 60–80 SD-стойност: 0,12–0,16 m (при 2 mm дебелина) Коефициент на водопоглъщане, w: < 0,1 kg/m ² .h 0,5 ✓

2. Декларираме, че ще извършим обръщане на прозорците от външна страна, съгласно изискванията в т. 2.2. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ШПАКЛОВЪЧНА	Шпакловъчна смес на циментова основа с подбрани насыщи, контролиран състав и гранулометрия, със	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД „Thrakon

	СМЕС	специфични добавки и полимери за подобряване на обработката и сцеплението. Продуктът да е предназначен за употреба при вътрешно и външно изолиране с топлоизолационни плоскости EPS/XPS. Сместа да бъде с фибри и да е паропропусклива, устойчива на замръзване и температурни промени.	ТНС 405" – строително ленило на основа цимент, пясък с контролиран зърнометричен състав, полимерни добавки и добавки подобряващи обработката и сцеплението, за топлоизолационни плоскости от вида EPS, XPS, мин.вата с фибри, паропропусклив, устойчив на замръзване и температурни промени. Отговаря на БДС EN 13494; БДС EN 1745; БДС EN 1015-10; БДС EN 1097-3; БДС EN 1062-11; БДС EN 1015-12 БДС EN 1015-18
2	МРЕЖА АРМИРАЩА	Стъклофибърна мрежа с плътност - 165 гр/м ² , предназначена за армиране на мазилки и шпакловки	Стъклофибърна мрежа "VALMIERA GLASS" – LATVIA, Glass fibre mesh SSA-1363, плътност 165гр/м ²
3	ЪГЪЛ С МРЕЖА	Завършващ елемент от PVC материал със стъклофибърна мрежа, предназначен за оформяне на ъгли и краища преди мазилка.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД, Баумит PVC профил с интегрирана стъклофибърна мрежа, за оформяне на външни ъгли по фасада върху топлоизолация
4	ГРУНД	Грунд на база синтетични смоли с висока атмосферостойчивост за подобряване сцеплението на мазилката с основата.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД „Thrackon DEC 494" - Акрилен грунд устойчив на влиянието на външна околна среда, отговарящ на БДС EN ISO 2811-1:2011; БДС EN ISO 3678:1996; БДС EN ISO 1524:2005; БДС EN ISO 3251:2009; БДС EN ISO 1062-3:2008; БДС EN ISO 13300:2004; БДС EN ISO 4624:2004; БДС EN ISO 787-9:1999; БДС EN ISO 2555:2003
5	МАЗИЛКА	Бяла силиконова мазилка за външно подаване с	Баумит СиликонТоп - Сертифицирана по ETAG 004.

		драскана структура и едрина на зърната - 3 мм.	Отговаря на хармонизиран стандарт EN 15824:2009. Зърнометрия: 1,5; 2,0; 3,0 mm Плътност: около 1,8 kg/dm ³ Коефициент на топлопроводност, λ : около 0,70 W/mK Число на дифузно съпротивление, μ : около 60– 80 SD-стойност: 0,12 0,16 m (при 2 mm дебелина) Коефициент на водопоглъщане, w: < 0,1 kg/m ² .h 0,5
--	--	--	--

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по стълбище, тераси и чела на тераси, съгласно изискванията в т. 2.3. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	ШПАКЛОВЪЧНА СМЕС	Шпакловъчна смес на циментова основа с подбрани пясъци, контролиран състав и гранулометрия, със специфични добавки и полимери за подобряване на обработката и сцеплението. Продуктът да е предназначен за употреба при вътрешно и външно изолиране с топлоизолационни плоскости EPS/XPS. Сместа да бъде с фибри и да е паропропусклива, устойчива на замръзване и температурни промени.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД “Thrackon TNC 405” – строително лепило на основа цимент, пясък с контролиран зърнометричен състав, полимерни добавки и добавки подобряващи обработката и сцеплението, за топлоизолационни плоскости от вида EPS, XPS, мин.вата с фибри, паропропусклив, устойчив на замръзване и температурни промени . Отговаря на БДС EN 13494; БДС EN 1745; БДС EN 1015-10; БДС EN 1097-3; БДС EN 1062-11; БДС EN 1015-12 БДС EN 1015-18
2	МРЕЖА АРМИРАЩА	Стъклофибърна мрежа с плътност - 165 гр/м ² , предназначена за армиране на мазилки и шпакловки	Стъклофибърна мрежа “VALMIERA GLASS” – LATVIA, Glass fibre mesh SSA-1363, плътност 165 гр/м ²

3	PVC ВОДООТКАП С МРЕЖА	Завършващ хоризонтален елемент от PVC материал със стъклофибърна мрежа предназначен за оформяне на ъгли и краища с водооткапваща функция.	Baumit TropfkantenProfil (Бау мит Профил водооткапващ) Пластмасов ъглов профил с водооткапваща функция с интегрирана алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за оформяне на детайли по фасадата.
4	ЪГЪЛ С МРЕЖА	Завършващ елемент от PVC материал със стъклофибърна мрежа, предназначен за оформяне на ъгли и краища.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „ДЖИ ПЛАСТ“ ООД, Баумит PVC профил с интегрирана стъклофибърна мрежа, за оформяне на външни ъгли по фасада върху топлоизолация
5	ГРУНД	Грунд на база синтетични смоли с висока устойчивост на факторите на външната среда; служи за подобряване сцеплението на мазилката с основата.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Тракон България“ ЕООД „Thrakon DEC 494“ - Акрилен грунд устойчив на влияние на външна околна среда, отговарящ на БДС EN ISO 2811-1:2011; БДС EN ISO 3678:1996; БДС EN ISO 1524:2005; БДС EN ISO 3251:2009; БДС EN ISO 1062-3:2008; БДС EN ISO 13300:2004; БДС EN ISO 4624:2004; БДС EN ISO 787-9:1999; БДС EN ISO 2555:2003
6	МАЗИЛКА	Бяла силиконова мазилка за външно полагане с драскана структура и едрина на зърната - 3 мм.	Баумит СиликонТоп - Сертифицирана по ETAG 004. Отговаря на хармонизиран стандарт EN 15824:2009. Зърнометрия: 1,5; 2,0; 3,0 mm Плътност: около 1,8 kg/dm ³ Коефициент на топлопроводност, λ : около 0,70 W/mK Число на дифузно съпротивление, μ : около 60– 80 SD-стойност: 0,12–0,16 m (при 2 mm дебелина) Коефициент на водопоглъщане, w: < 0,1 kg/m ² .h 0,5

4. Декларираме, че ще извършим полагане на подови настилки и цокъл върху фасадни стени, съгласно изискванията в т. 2.4. от приложената техническа спецификация, използвайки следните строителни материали:

№	Вид материал	Описание на материала	Предложение на участника
1	КОНТАКТЕН ГРУНД	Грунд с много голяма адхезия към всякакви гладки, полирани, плътни и непористащи повърхности. Да създава добра контактна повърхност с равномерно разпределение на сцеплението към следващите положени слоеве.	ГРУНД БОРОКОНТАКТ Висока здравина на сцепване между стария и нов слой - Висока ефективност при плътни, слабо или неабсорбиращи повърхности - Създава бариера срещу проникване на вода - Отлична адхезия към основите - Бързо съхнене - Добро поведение при нанасяне. Незначителни загуби при нанасянето - Съответства на българското и европейско законодателство
2	ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТОГРЕС	Лепило за керамични плочки и гранитогрес на циментова основа, предназначено за външно полагане. Продуктът да е устойчив на влага и студ, както и да отговаря на стандарта БДС EN 12004:2007+A1:2012 или еквивалент.	Съгласно изискванията на възложителя Производител „Баумит България“ ЕООД Баумакол ФлексУни Разтвор на циментова основа, Предназначен за полагане по тънкослойния метод на керамични и мозаечни покрития, специално за гранитогрес, върху подово отопление, анхидритни замазки, в сухи и мокри, вътрешни и външни помещения, водо- и мразоустойчиво.. Циментово лепило клас C2 T – БДС EN 12004:2007+A1:2012 Отговаря и на стандарти: БДС EN13501-1; БДС EN 1348; БДС EN 1346
3	ГРАНИТОГРЕС ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ И	Първо качество с грапава повърхност, имитираща камък и отговарящ на БДС EN 14411:2013; БДС EN	Съгласно изискванията на възложителя Производител KAI GROUP, гранитогрес серии

	ЦОКЪЛ	14411:2013/NA:2014 или еквивалент., за външен монтаж – студоустойчив и против подхлъзване. Размер на плочката 33/33см.	Мелник, Етъра, Сендстоун БДС EN 14411:2013; БДС EN 14411:2013/NA:2014 за външен монтаж, студоустойчиви и против подхлъзване размер 33/33
4	ФУГИРАЩА СМЕС	Водоотблъскваща фугираща смес, предназначена за фугиране на подови настилки, стенни облицовки от гранитогрес и керамични плочки на открито и закрито. Цветът на фугиращата смес да е максимално близък до цвета на гранитогреса.	Производител XENKEЛ Марка CERESIT, модел - CE 40, тип – Водоотблъскваща 8MM Предназначена за външна и вътрешна употреба

ВАЖНО!

Участникът задължително попълва в колоните от таблиците „Предложение на участника“ търговската марка, производителя и техническите параметри на предложените от него строителни материали, с които доказва изпълнението на минималните изисквания на възложителя.

Не се допуска предложените материали да са с по-ниски технически параметри от минималните параметри, заложиени от възложителя.

Допустимо е предложените материали да са с по-добри технически параметри от минимално заложените от възложителя.

1. Декларираме, че ще изпълним качествено и в пълен обем всички СМР, предмет на настоящата поръчка, в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на възложителя, в

рамките на 30(тридесет) работни дни *(максимален срок за изпълнение на поръчката - не повече от 40 (четиридесет) работни дни)*.

2. Декларираме, че предложените от нас материали, които ще бъдат вложени при извършване на строително-монтажни работи, отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България. Същите ще са нови и неупотребявани съответстващи на български или международни стандарти, или еквиваленти относно техническа експлоатация, пожаробезопасност и норми на безопасност, ако са от внос, да са одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия на производителя, но не по-малки от изискванията на възложителя

3. Декларираме, че при доставката на предложените от нас материали, същите ще бъдат в заводска опаковка, със съответната маркировка на производителя и ще са придружени със сертификати за произход и качество, както и декларации за съответствие.

4. Декларираме, че всички материали, които ще се ползват в процеса на работа, ще се предоставят за одобрение от възложителя, на база представени от изпълнителя изискуеми документи.

5. Декларираме, че преди началото на изпълнението ще вземем точно всички размери от мястото на обекта, които са необходими за изпълнението на предмета на поръчката. При наличие на отклонения с размерите, посочени в количествената сметка (КС), писмено ще информираме възложителя.

6. Декларираме, че сроковете на изпълнение на дейностите ще са в съответствие с приложения от нас линеен график за СМР, съобразен със срока за изпълнение.

7. Декларираме, че при извършването на СМР ще прилагаме всички изисквания на ЗУТ, съответните подзаконови нормативни актове, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8. Декларираме, че ще спазваме мерките за опазване на околната среда.

9. Декларираме, че ще почистим, извозим и депонираме за собствена сметка строителните отпадъци, съпътстващи всички СМР.

10. Декларираме, че към настоящото техническо предложение ще предоставим списък на персонала, включващ всички заети лица по време на изпълнението на СМР на обекта – отговорни лица, технически ръководител, отговорно лице по здравословни и безопасни условия на труд, отговорно лице по качеството, квалифицирани и неквалифицирани строителни работници по отделните видове СМР. При промяна на лица от списъка или необходимост от добавяне на нови лица ще предоставим актуализиран списък с данните на новите лица минимум 3 (три) дни преди достъпването им на обекта.

11. Декларираме, че ще определим упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да ни представлява пред възложителя по изпълнението на настоящата обществена поръчка;

12. Декларираме, че ще информираме своевременно в писмен вид възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчката;

13. Декларираме, че ще съгласуваме с възложителя всички допълнителни количества и нови видове СМР, възникнали по време на изпълнението;

14. Декларираме, че ще предоставим на възложителя възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите по обекта;

15. Декларираме, че ще ограничим действията на своя персонал и оборудване (механизация) в границите на обекта;

16. Декларираме, че ще поддържаме актуална валидността на застрахователната полица за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

17. Декларираме, че ще осигурим изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от нас СМР. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за наша сметка;

18. Декларираме, че през целия период на изпълнение на обществената поръчка ще упражняваме, за своя сметка, функции на координатор по безопасност и здраве, съгласно приложимата нормативна уредба;

19. Декларираме, че напълно ще възстановим за своя сметка, всички нанесени повреди и щети на сградата, инфраструктурата и съществуващата техника по време на изпълнение на настоящата обществена поръчка;

20. Декларираме, че за реално извършените дейности по изпълнение предмета на поръчката, ще представим на възложителя съставен и подписан от наша страна протокол;

21. Декларираме, че няма да използваме по никакъв начин, включително за свои нужди, или да я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за възложителя, негови служители, станала ни известна при или по повод изпълнението на обществената поръчка;

22. Декларираме, че ще осигурим спазване на изискванията за конфиденциалност от всяко лице от екипа ни.

23. Декларираме, че при възникване на допълнителни и непредвидени работи в хода на изпълнение на СМР незабавно писмено ще уведомим възложителя.

24*. Декларираме, че ще представим в 15-дневен срок искането, отправено от подизпълнителя до възложителя и своето становище по него, когато вознаграждението за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на нас или на възложителя

25. Декларираме, че ще спазваме специфичните изисквания за сигурност, съгласно чл. 13 от договора.

26. Предлагаме гаранционен срок от:10 (десет)години. (възложителят ще приеме предложени максимални гаранционни срокове до 10 години съгласно Наредба №2/31.07.2003 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за въвеждане в експлоатация и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи.)

27. Декларираме, че срокът на валидност на нашето техническо предложение е 90 (деветдесет) календарни дни.

28. Заявяваме, че сме запознати с всички условия на възложителя и ще ги изпълняваме в пълно съответствие с приложената техническа спецификация и описанието на обекта, ако бъдем избрани за изпълнител.

29. Неразделна част от настоящото техническо предложение е линейният график за изпълнение на дейностите от обществената поръчка.

дата: 23.05.2017г.

подпис и печат: Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД



Румяна Спасова Милушева

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Веселин Кирилов Бойков

(име, презиме и фамилия на лицето/лицата, които представляват или са упълномощени да подписват от името на участника)

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР "ИСКЪР"

Task Name	Duration	Start	Finish	Thu 6/1	Tue 6/6	Sun 6/11	Fri 6/16	Wed 6/21	Mon 6/26	Sat 7/1	Thu 7/6	Tue 7/11
Обща продължителност на проекта	30 days	Mon 6/5/17	Fri 7/14/17									
Мобилизация	2 days	Mon 6/5/17	Tue 6/6/17									
Доставка и монтаж на фасадно твърдо скеле с височина 7 м.	2 days	Tue 6/6/17	Wed 6/7/17									
Доставка и полагане на контактен грунд преди монтаж на	1 day	Thu 6/8/17	Thu 6/8/17									
Доставка и полагане на топлоизолация EPS-7 см. по фасада, ост.	17 days	Fri 6/9/17	Mon 7/3/17									
Доставка и полагане топлоизолация XPS-2 см по таван и	3 days	Fri 6/23/17	Tue 6/27/17									
Доставка и полагане на изолационно лепило, стъклофайбърна	4 days	Thu 6/22/17	Tue 6/27/17									
Доставка и полагане на изолационно лепило,	3 days	Wed 6/28/17	Fri 6/30/17									
Доставка и полагане на изолационно лепило, двукратно,	2 days	Wed 6/28/17	Thu 6/29/17									
Доставка и полагане на грунд преди мазила	1 day	Tue 7/4/17	Tue 7/4/17									
Доставка и полагане на силикатова мазила	7 days	Wed 7/5/17	Thu 7/13/17									
Доставка и монтаж на външен цокъл с височина 33 см от	1 day	Fri 7/14/17	Fri 7/14/17									
Доставка и монтаж на студентският гранитотресо с размери	2 days	Thu 7/13/17	Fri 7/14/17									

ЗАБЕЛЕЖКА: Почивните дни не са включени в работния график, като прекъсвания.

